

C7-BANC D'ESSAIS STRUCTURES

PRINCIPE

Essais statiques de structures de grandes dimensions, sous des efforts importants.

CARACTERISTIQUES

3 vérins hydrauliques
Effort de traction max. 50 kN par vérin
Volume max. $l = 1450$ mm
 $L = 1450$ mm
 $H = 1900$ mm

Acquisition des efforts et des déplacements par pont d'extensométrie VISHAY 5100 (cf. fiche C-3) .

